

現場実証に係る主要機材等

応募する技術の現場実証に係る主要機材及び主要設備の例を表1に示す。

表1 主要機材一覧の例

名称	規格	数量	単位	準備者		用途	
				国交省	応募者		
主要機材	クレーン付トラック	2.9t吊り	1	台	○		ROV揚重用
	発動発電機	25kVA 単相	1	台	○		事務所用(仮設ハウス)
	発動発電機	2kVA 単相	2	台	○		ロボット用電源
	作業船	5人乗り	1	隻	○		検証用
	応募技術	ROV他システム 水中心点検仕様	1	式		○	
主要設備	仮設ハウス	単棟(6m×2m)	1	棟	○		事務所用
	コンテナ倉庫	6㎡程度	1	棟	○		応募技術、備品等保管
	トランシーバ	1W 簡易無線局	10	台	○		事務所、応募者連絡用
	バルーン投光器	発電機付	3	台	○		
	水温計		1	台	○		検証時の計測用
	流速計		1	台	○		検証時の計測用
	濁度計		1	台	○		検証時の計測用
	風向風速計		1	台	○		検証時の計測用
	消火器		3	台	○		
安全備品	カラーコーン、バー他				○		作業エリア分け用